

Bredstedt

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Mittleres Nordfriesland

Vorlage (019/302/2018) Datum: 01.11.2018

Beratung und Beschlussfassung über das Bauprogramm Straßenbaumaßnahme
Erneuerung und Umbau Osterrade

federführendes Amt: öffentlich
Finanzabteilung

AZ:

mitwirkende Ämter:

Sachbearbeiter/in:
Astrid Jensen

BERATUNGSFOLGE

DATUM

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss Bredstedt
Stadtvertretung Bredstedt

Begründung:

Die Straße Osterrade muss in einem Teilbereich erneuert werden. Das Abrechnungsgebiet (öffentliche Einrichtung) beginnt ca. Höhe Einmündung Rungholtstraße und endet mit der Einmündung in die Gerichtstraße.

Anliegersammlungen sind geplant und werden vor Baubeginn erfolgen. Zur Deckung des Aufwandes für die Erneuerung der Straße werden Beiträge gemäß der Satzung für die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau, Umbau sowie die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Bredstedt erhoben. Hierzu ist ein Bauprogramm zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Bredstedt beschließt das anliegende Bauprogramm für die „Erneuerung der Osterrade“ (als öffentliche Einrichtung).

Stadt / Gemeinde:

Straßenbaumaßnahme: Ausbau der Osterrade

Bauprogramm

1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)	1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)
1.1 Fahrbahn; Rinnen und Randsteine	
1.1.1 Breite:	
ca. 500 cm	Fahrbahn
	ca. 560 cm
	Fahrbahn + 66 cm Rinnenpflaster
	ca. 66 cm
	Rinnenpflaster
	ca. 500 cm
	Gesamtbreite
	ca. 626 cm
	Gesamtbreite
1.1.2 Der Unterbau besteht aus:	
	1.1.2 Der Unterbau besteht aus:
	ca. 26 cm
	Frostschutzschicht
ca. 46 cm	Trag- und Schottertragschicht, z.T. mit Mutterboden
	ca. 20 cm
	Schottertragschicht
ca. 46 cm	Unterbau
	ca. 46 cm
	Unterbau
1.1.3 Der Oberbau besteht aus:	
	1.1.3 Der Oberbau besteht aus:
ca. 7 cm	Trag und Deckschicht
	Material: Asphalt
	ca. 8 cm
	Pflasterdecke
	Material: Betonpflaster
	ca. 4 cm
	Brechsand
ca. 7 cm	Oberbau
	ca. 12 cm
	Oberbau
1.1.4 Gesamtaufbau	
	1.1.4 Gesamtaufbau
ca. 53 cm	ca. 58 cm
1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)	
	1.1.5 Wasserläufe (Befestigung)
Maße:	Maße:
1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Gewegen	
	1.1.6 Abgrenzung der Fahrbahn zu den Gewegen
beidseitig	beidseitig
	Hochbord
	Hochbord
sonstige Beschreibung	
	sonstige Beschreibung

Stadt / Gemeinde: Straßenbaumaßnahme: Ausbau der Osterrade

Bauprogramm

1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)	1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)
1.2 Gehwege	1.2 Gehwege
beidseitig	beidseitig
1.2.1 Breite: ca. 125 cm	1.2.1 Breite: ca. 150 cm von Hochbord bis Grundstücksgrenze
1.2.1.2 Unterbau: ca. 28 cm	1.2.1.2 Unterbau: ca. 28 cm Frostschuttschicht
1.2.2.3 Decke: ca. 5 cm	1.2.2.3 Decke: ca. 8 cm ca. 4 cm Betonpflaster Brechsand
beidseitig	Westseite
	1.2.3.1 Breite: ca. cm
	1.2.3.2 Unterbau: ca. 28 cm Frostschuttschicht: xxx
	1.2.3.3 Decke
	ca. 8 cm Betonpflaster
	ca. 4 cm Brechsand

Stadt / Gemeinde:

Straßenbaumaßnahme: Ausbau der Osterrade

Bauprogramm

1. Derzeitiger Bauzustand

(vor Beginn der Maßnahme)

1. Geplanter Bauzustand

(Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)

1.3 Radwege

1.3 Radwege

Keine

Keine

Stadt / Gemeinde:

Straßenbaumaßnahme: Ausbau der Osterrade

Bauprogramm

1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)		1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)	
1.4 Kombinierte Geh- und Radwege		1.4 Kombinierte Geh- und Radwege	
	Keine		Keine

Stadt / Gemeinde:

Straßenbaumaßnahme: Ausbau der Osterrade

Bauprogramm

1. Derzeitiger Bauzustand

(vor Beginn der Maßnahme)

1. Geplanter Bauzustand

(Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)

1.5 Park- und Abstellplätze

Keine

1.5 Park- und Abstellplätze

Keine

Stadt / Gemeinde: Straßenbaumaßnahme: Ausbau der Osterrade

Bauprogramm

1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)	1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)
1.6 Rand und Grünstreifen, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsfläche	1.6 Rand und Grünstreifen, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsfläche
beidseitig	
1.6.1.1 Randstreifen	1.6.1.1 Randstreifen
ca. 20 cm	ca. 0 cm
breit	
wassergebundener Randstreifen	Pflaster bis an Grundstücksgrenze
1.6.2.3 Straßenbegleitgrün (Baum, Strauch, Rasen, etc.)	1.6.2.3 Straßenbegleitgrün (Baum, Strauch, Rasen, etc.)
Keine	Keine
1.7 Straßenbeleuchtung	1.7 Straßenbeleuchtung
1.7.1 Anzahl	8
1.7.2 Lage (Seite)	Süd
1.7.3 Typ und Leuchtmittel	LED (Mast alt)
sonstige Beschreibung	1.7.1 Anzahl 1.7.2 Lage (Seite) 1.7.3 Typ und Leuchtmittel sonstige Beschreibung
	10 Stück Süd LED

Stadt / Gemeinde: Straßenbaumaßnahme: Ausbau der Osterrade

Bauprogramm

1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)	1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)
1.8 Straßenentwässerung	
1.8.1	1.8 Straßenentwässerung
Straßenabläufe	16 Stück
1.8.2	1.8.1
RW Kanal	20 Stück
sonstige Beschreibung	1.8.2
1.8.3	RW Kanal
sonstige Beschreibung	sonstige Beschreibung
1.8.3	1.8.3
Im gesamten Gebiet ist eine Straßenentwässerung mit Anschluß an einen Regenwasserkanal vorhanden.	
1.9 Böschungen, Schutz- und Stützmauern	
1.9 Böschungen, Schutz- und Stützmauern	1.9 Böschungen, Schutz- und Stützmauern
Keine	Keine
1.10 Mischflächen, Fußgängerzonen verkehrsberuhigter Bereich	1.10 Mischflächen, Fußgängerzonen verkehrsberuhigter Bereich
Keine	Keine

Stadt / Gemeinde:

Straßenbaumaßnahme: Ausbau der Osterrade

Bauprogramm

1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)		1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)	
1.11 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen		1.11 Möblierung von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen	
Keine		Keine	
2. Grunderwerb		2. Grunderwerb	
		Es ist geplant, folgende Flurstücke zu erwerben	
		Flurstück	Größe
		Flur	

Stadt / Gemeinde:

Straßenbaumaßnahme: Ausbau der Osterrade

Bauprogramm

1. Derzeitiger Bauzustand (vor Beginn der Maßnahme)	1. Geplanter Bauzustand (Beschreibung der Maßnahme - Bauprogramm -)
3. Erläuterungen	3. Erläuterungen
Die Straße wurde erstmalig hergestellt. Die erstmalige Herstellung umfasste	Die Straße wurde..... erstmalig hergestellt. Die erstmalige Herstellung umfasste
Ber der öffentlichen Einrichtung handelt es sich derzeit um eine Anlieger- / Haupterschließungs- / Hauptverkehrsstraße	Nach Abschluss der Maßnahmehandelt es sich bei der öffentlichen Einrichtung um Anlieger- / Haupterschließungs- / Hauptverkehrsstraße
Planungsbürobüro: Sachbearbeiter:	Anlagen: Fotodokumentation vor und nach Durchführung der Maßnahme (Ergänzung der Dokumentation nach Abschluss der Maßnahme zum Vergleich) Planzeichnung Nr.:
Aufgestellt: Datum:	Erläuterungen: Beschreibung der Maßnahme:
Bauamt Fachbereichsleiter / Sachbearbeiter Datum:	Anlage: Auszug au dem Beschlussprotokoll
Beschluss des zuständigen gemeindlichen / städtischen Gremiums:	Anlage: Auszug aus dem Beschlussprotokoll
Widmung: Die Straße, der Weg oder der Platz wurde gewidmet am: Die Straße gilt als gewidmet gemäß §§ 2 u. 57 Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein. Bitte mit Begründung	Anlage: Protokollauszug und Bekanntmachungen